

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
ul Umultowska 114,61-614 Poznań

Oznaczenie sprawy ZSP9.231.4.2023

OPIS PRZEDMIOTU

Przedmiot zamówienia:

1. Zaprojektuj i wybuduj: podział i zmiana sposobu użytkowania sali „S -2.26 sala szkolnych organizacji, 134,24 m²” w tym:

- przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie podziału sali „S -2.26 sala szkolnych organizacji, 134,24 m²” na dwie odrębne sale lekcyjne za pomocą montażu „przesuwnej ściany akustycznej o wymiarach sz: 7225 mm w: 3200 mm”

- zakres prac dodatkowych:

a) wykonanie niezbędnych przeróbek w zakresie : instalacji elektrycznej, wentylacji, kasetonów sufitowych

c) kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, zezwoleń na zmianę sposobu użytkowania, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, przygotowanie nowej instrukcji przeciwpożarowej

2. Remont sal szkolnych:

- usunięcie rys i ubytków powierzchni tynkarskiej w sali nr 1 i 2 Szkoły Podstawowej nr 93

- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian sal nr 1 i 2 Szkoły Podstawowej nr 93 (powierzchnia ścian:210 m²)

3. Remont korytarzy szkolnych:

- usunięcie rys i ubytków powierzchni tynkarskiej na korytarzu między salą nr 1 a toaletami uczniowski na parterze do drzwi ognioodpornych

- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian na korytarzu między salą nr 1 a toaletami uczniowski na parterze do drzwi ognioodpornych (powierzchnia 80 m²)

4. Remont sanitariatów szkolnych:

- usunięcie rys i ubytków powierzchni tynkarskiej w sanitariatach męskich na 1 i 2 piętrze przy sali 10 i 20 Szkoły Podstawowej nr 93
- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian w sanitariatach jak wyżej na 1 i 2 piętrze przy sali 10 i 20 Szkoły Podstawowej nr 93 (powierzchnia 30 m²)
- wymiana i uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych elementów wyposażenia sanitariatów (drzwi, osłon grzejników, dozowników do mydła itp.)

5. Remont szatni w przedszkolu:

- usunięcie rys i ubytków powierzchni tynkarskiej szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 193
- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 193 (powierzchnia 75m²)
- wymiana okna pcv w szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 193 na okno PCV z funkcją otwierania i uchylania wymiary sz : 1176 mm, w : 2345 mm

6. Remont sanitariatów przy salach przedszkolnych:

- usunięcie rys i ubytków powierzchni tynkarskiej w sanitariatach przy salach dydaktycznych Przedszkola nr 193 (2 sanitariaty) -
- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian w sanitariatach Przedszkola nr 193 (2 sanitariaty)

7. Remont sal przedszkolnych:

- usunięcie rys i ubytków powierzchni tynkarskiej w salach dydaktycznych Przedszkola nr 193 (dwie sale wskazane przez zamawiającego)
- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian w salach dydaktycznych Przedszkola nr 193 (dwie sale wskazane przez zamawiającego)

Wszystkie niezbędne materiały (w tym farby) do wykonania ww. zamówienia są po stronie wykonawcy.

DYREKTOR

mgr Dominika Naworska